

СОГЛАСОВАНО.
Министерство лесного хозяйства
и лесопереработки Хабаровского края
22.04.2022 г.

Утверждаю
И.о. руководителя
КГКУ «Советское лесничество»
А.П. Емельяненко
" 28 " 2022 г.

ПРОЕКТ РУБОК УХОДА
Проходные рубки, 2022год
(вид рубки ухода, год рубки)

Лесничество: Советское, Участковое лесничество: Городское, Квартал: 85,
Выдел: 19, Деляна: 5, площадь: 17,2 га.
Группа лесов и категория защитности: леса, расположенные в зеленых зонах.
Тип (группа типов) леса и тип лесорастительных условий: (ЛВРТ)
1. Потребность насаждения в проведении рубки ухода (в первую, вторую, третью, четвертую очередь - наличие других насаждений, требующих ухода в первую, вторую или третью очередь) во вторую очередь 30%
2. Проектируемое количество и размеры пробных площадей в молодняках и постоянных пробных площадей: отсутствуют
3. Характеристика насаждения: исходная (до рубки) - проектируемая (после рубки) до и после рубки 5Бб4Лц1Е+П – 6Лц4Бб+Е+П. Запас на гектаре 214 м³

Вы- дел <2>	Пло- щадь <2>	Состав древостоя <3>		Возраст по породам		Диаметр по породам		Высота по породам		Количес- тво де- вьев по породам, тыс. шт./ га		Сомкну- тость (полнота G) по породам		Подрост: состав, возраст, высота, количество (тыс. шт./га)	
		исх.	про- ект	исх.	про- ект	исх.	про- ект	исх.	про- ект	исх.	про- ект	исх.	про- ект	исх.	проект
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	17,2	5Бб 4Лц 1Е +п	6Лц 4Бб +Е +п	55 55 55 50	55 55 55 50	18 26 14 12	26 18 14 12	20 20 14 12	20 20 14 12	-	-	0,9	0,7	6Е4П 30, 2м 1,0	6Е4П 30, 2м 0,8

4. Характеристика деревьев по классам хозяйственно-биологической классификации с учетом выделения главных и второстепенных пород (для молодняков обязательно даются параметры перспективных - лучших и нежелательных деревьев по высоте)
Лучшие: Лиственница, Ель
Вспомогательные: Береза
Нежелательные: усохшие, поврежденные и ослабленные деревья Лиственницы, Ели и Березы
5. Планируемое время проведения рубки ухода (месяцы, год) 2022 год.
6. Интенсивность рубки ухода: 30%
6.2. Объем вырубаемой массы по породам (на 1 га), в т.ч. при прокладке технологических коридоров: Береза – 24,4 м³, Лиственница – 14,7 м³, Ель – 0,7 м³, Пихта – 0,2 м³
7. Подготовительные работы: разметка в натуре границ складов, погрузочных пунктов и бытовых площадок. Рубка аварийных, сухостойных и угрожающих

безопасной работе деревьев.

Основные работы:

Ширина пазек 30 – 40 метров

Ширина тех. коридоров (волоков) до 5 метров

Общая площадь под трассы волоков и дорог 2,58 га

Общая площадь под п/пункты, производственные и бытовые площадки 0,5 га

Валка → трелевка → обрубка сучьев → раскряжевка → сортировка → погрузка
→ вывозка.

Заключительные работы: очистка мест рубок от порубочных остатков проводится
одновременно с рубкой лесных насаждений и трелевкой древесины.

Способы очистки мест рубок применяются комбинированно согласно пункта 9
раздела 4 приказа Минприроды РФ от 27.06.2016 № 367.

8. Планируемые затраты на проведение рубок ухода (на 1 га площади участка):

Проект составил:

Мастер леса

КГАУ «Советсклесхоз»

Проверил(а): лесничий Гавриленко у. лесничества
Шматко Ф.Н.



А.Ю. Гончаров



28.03.2016